

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใต้ หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรโดยเฉลี่ย พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๑๙,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                         |                             |               |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายสมภพ เคนทวย       | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง   | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสันติสุข ทองอินที | ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ       |
| ๓. นายสมคิด รูปรัมย์    | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน  | กรรมการ       |

# แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองช่าง  
กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไต้ หมู่ที่ 6 ต.ธาตุ อ.มโนรมย์ จ.สุพรรณบุรี

สรุปราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่                           | รายการ                                   | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                  | ประเภทงานทาง                             | 158,807.22      | 1.3822   | 219,503.34     | Factor F (ฝนชุก 1)<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |
| สรุป                               | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง                   |                 |          | 219,503.34     |                                                                                                                                 |
|                                    | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ<br>ตัวอักษร |                 |          | 219,000.00     |                                                                                                                                 |
| (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) |                                          |                 |          |                |                                                                                                                                 |


## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมภพ เคนทวย)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมคิด รูปเยี่ยม)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติสุข ทองอินทร์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านโนนใต้ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนใต้ หมู่ที่ 6 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 แบบแปลนอบต.ธาตุเลขที่ 33/2563

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 98.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

| ลำดับ                                               | รายการ                                                      | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1                                                   | งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม                                  | ตร.ม. | 490.00 | 1.74         | 852.60     | 1.3822 | 2.41                      | 1,178.46   |
| 2                                                   | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)                       | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 3                                                   | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)                      | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 4                                                   | งานตัดชั้นรูปคันทาง                                         | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 5                                                   | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ                     | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 6                                                   | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                                       | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 7                                                   | งานพื้นทาง(หินคลุก)                                         | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 8                                                   | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                  | ลบ.ม. | 19.60  | 415.04       | 8,134.78   | 1.3822 | 573.67                    | 11,243.89  |
| 9                                                   | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.                  | ตร.ม. | 392.00 | 338.78       | 132,801.76 | 1.3822 | 468.26                    | 183,558.59 |
| 10                                                  | Expansion Joint                                             | ม.    | 4.00   | 141.95       | 567.80     | 1.3822 | 196.20                    | 784.81     |
| 11                                                  | Contraction Joint                                           | ม.    | 32.00  | 79.59        | 2,546.88   | 1.3822 | 110.01                    | 3,520.30   |
| 12                                                  | Longitudinal Joint                                          | ม.    | 98.00  | 61.10        | 5,987.80   | 1.3822 | 84.45                     | 8,276.34   |
| 13                                                  | งานไหล่ทาง                                                  | ลบ.ม. | 19.60  | 76.00        | 1,489.60   | 1.3822 | 105.05                    | 2,058.93   |
| 14                                                  | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 15                                                  | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | 7.00   | 503.00       | 3,521.00   | 1.3822 | 695.25                    | 4,866.73   |
| 16                                                  | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 17                                                  | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 18                                                  | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 19                                                  | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 20                                                  | งานท่อระบายน้ำขนาด $\times 1.00$ ม. ชั้น 3                  | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 21                                                  | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว                            | แห่ง  | 1.00   | 725.00       | 725.00     | 1.3822 | 1,002.10                  | 1,002.10   |
| 22                                                  | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร                                | แห่ง  | 1.00   | 2,180.00     | 2,180.00   | 1.3822 | 3,013.20                  | 3,013.20   |
|                                                     |                                                             |       |        |              | 158,807.22 |        | รวม                       | 219,503.35 |
| ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ปรึบยอด |                                                             |       |        |              |            |        |                           | 219,000.00 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 158,807.22

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3822

(ลงชื่อ)   
(นายสมภพ เคนทวย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
(นายสันติสุข ทองอินท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง