

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นทางรพผ่านลำห้วยแคน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นทางรพผ่านลำห้วยแคน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ธาตุ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๑๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมภพ เคนทวย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสันติสุข ทองอินทิ	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสมคิด รูปรัมย์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ฝายน้ำล้นทางรถผ่านกันลำห้วยแคน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมหาราช จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ดำเนินการ	บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาราช จังหวัดสุพรรณบุรี
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	/2563
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ฝายน้ำล้นทางรถผ่านกันลำห้วยแคน	309,249.70	1.3563	419,435.36	
สรุปยอดราคาก่อสร้าง (สิ้นสุดหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				419,000.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมภพ เคนทวย)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมคิด รูปรัมย์)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสันติสุข ทองอินท์)

โครงการก่อสร้าง	ฝายน้ำล้นทางรุดผ่านกันลำห้วยแคน	ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร	ปร.4 1/1
สถานที่ดำเนินการ	บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร		
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	/2563		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 กุมภาพันธ์ 2563		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินลูกรังถมคันดิน	120.00	ลบ.ม.	60.00	7,200.00	16.00	1,920.00	9,120.00	
2	งานขุดเปิดหน้าดินบริเวณก่อสร้างด้วยเครื่องจักร	180.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	18.28	3,290.40	3,290.40	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	420.00	2,100.00	99.00	495.00	2,595.00	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	69.52	ลบ.ม.	1,949.53	135,531.33	391.00	27,182.32	162,713.65	
5	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	3.75	ลบ.ม.	1,840.00	6,900.00	398.00	1,492.50	8,392.50	
6	งานเหล็กเสริม								
	- RB 9 มม. (นน. 4.99 กก./เส้น)	1.530	ตัน	19,727.85	30,183.61	4,100.00	6,273.00	36,456.61	
	- DB 12 มม. (นน. 8.88 กก./เส้น)	1.810	ตัน	19,889.16	35,999.38	3,300.00	5,973.00	41,972.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	72.00	กก.	24.93	1,794.96	0.00	0.00	1,794.96	
7	งานแบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	92.40	ตร.ม.	300.00	27,720.00	133.00	12,289.20	40,009.20	
8	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ชุด	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายโครงการถาวร	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				250,334.28		58,915.42	309,249.70	