

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังขามป้อม บ้านท่าศรีโคส หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังขามป้อม บ้านท่าศรีโคส หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร งานวางป่าและล้มต้นไม้ ๓๙๐ ตารางเมตร งานขุดลอก ๔,๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร งานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ธาตุกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐๙,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมภพ เคนทวย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสันติสุข ทองอินทิ	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสมคิด รูปรัมย์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำวังขามป้อม
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
สถานที่ดำเนินการ	บ้านท่าศรีไศล หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	/2563
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำวังขามป้อม	154,715.40	1.3563	209,840.50	
สรุปยอดราคาก่อสร้าง (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)				209,000.00	

ลงชื่อ


(นายสมภพ เคนทวาย)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสมคิด ระบุรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสันติสุข ทองอินทิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังขามป้อม ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 325 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปร.4 1/1

สถานที่ดำเนินการ บ้านท่าศรีไศล หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ อบต.ธาตุ เลขที่ /2563

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าและล้มต้นไม้	390.00	ตร.ม.	0.00	0.00	2.58	1,006.20	1,006.20	
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร (ดินขุดยาก)	4,140.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	32.03	132,604.20	132,604.20	
3	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3								
	- ขนาด 0.80x1.00 เมตร	14.00	ท่อน	1,000.00	14,000.00	300.00	4,200.00	18,200.00	
4	งานป้ายโครงการ								
	- งานป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ชุด	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00	รวมค่าแรง
	- งานป้ายโครงการถาวร	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				16,905.00		137,810.40	154,715.40	