

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร งานถางป่าชุดต่อ ๓,๖๐๐ ตร.ม. งานลงดินชั้นรูปคันทาง ๑,๑๐๐ ลบ.ม. งานลงดินลูกรังพร้อมปรับแต่งเกลี่ยเรียบ ๑,๔๘๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นจากหนองสบเมย ถึงนายนายสุริวงค์ แวดอุดม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมภพ เคนทวย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสันติสุข ทองอินทิ	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสมคิด รูปเยี่ยม	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สถานที่ดำเนินการ	บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลธาตุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	56/2563
ประมาณราคาเมื่อวันที่	6 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร	145,277.00	1.3822	200,801.87	
สรุปยอดราคาก่อสร้าง (สองแสนบาทถ้วน)				200,000.00	

ลงชื่อ


(นายสมภพ เคนทวย)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสันติสุข ทองอินท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ปร.4 1/1

สถานที่ดำเนินการ บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ถนนสายจากหนองสบเมย - นานายสุริวงค์ แวดอุดม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร

แบบ อบต.ธาตุ เลขที่ 56/2563

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	3,600.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.74	6,264.00	6,264.00	
2	งานขุดตัด - ขึ้นรูปคันทาง	1,100.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	21.48	23,628.00	23,628.00	
3	งานลงดินลูกรัง	1,480.00	ลบ.ม.	60.00	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00	
4	งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ	1,480.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	16.00	23,680.00	23,680.00	
5	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ชุด	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายโครงการถาวร	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				91,705.00		53,572.00	145,277.00	