

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยอีต่อน บ้านท่าศรีโคส หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการขุดลอกลำห้วยอีต่อน บ้านท่าศรีโคส หมู่ที่ ๗ พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร งานถมป่าและล้มต้นไม้ ๑,๑๐๐ ตารางเมตร งานขุดลอก ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร งานขุดดินด้วยเครื่องจักร ๓,๗๘๐ ลูกบาศก์เมตร งานขนดินด้วยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (ระยะไม่เกิน ๑ กม.) พร้อมเกลี่ยเรียบ ๓,๗๘๐ ลูกบาศก์เมตร งานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ธาตุกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมภพ เคนทวย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสันติสุข ทองอินทิ	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสมคิด รูปเรียม	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ชุดลอกลำห้วยอีต่อน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมวนนิวาส จังหวัดสกลนคร
สถานที่ดำเนินการ	บ้านท่าศรีโคส หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุ อำเภอมวนนิวาส จังหวัดสกลนคร
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	/2563
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดลอกลำห้วยอีต่อน	214,008.20	1.3563	290,259.32	
สรุปยอดค่าก่อสร้าง (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				290,000.00	

ลงชื่อ



(นายสมภพ เกนทวย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายสันติสุข ทองอินท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยอีต่อน พื้นที่ขุดลอก ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปร.4 1/1

สถานที่ดำเนินการ บ้านท่าศรีโคส หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

แบบ อบต.ธาตุ เลขที่ /2563

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าและล้มต้นไม้	1,100.00	ตร.ม.	0.00	0.00	2.60	2,860.00	2,860.00	
2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	720.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	27.53	19,821.60	19,821.60	
3	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	3,780.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	18.48	69,854.40	69,854.40	
4	งานขนดินด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ (ระยะไม่เกิน 1 กม.	3,780.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	11.24	42,487.20	42,487.20	
5	งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ	3,780.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	16.00	60,480.00	60,480.00	
6	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3								
	- ขนาด 0.80x1.00 เมตร	12.00	ท่อน	1,000.00	12,000.00	300.00	3,600.00	15,600.00	
7	งานป้ายโครงการ								
	- งานป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ชุด	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00	รวมค่าแรง
	- งานป้ายโครงการถาวร	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				14,905.00		199,103.20	214,008.20	