

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๙,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร งานถางป่าชูดตอ ๔๕๐ ตร.ม. งานลงดินลูกรังพร้อมปรับแต่งเกลี่ยเรียบ ๑,๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ท่อ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน จุดเริ่มต้นจาก นางหงส์สุดา พิมพรัตน์ ถึงฝายน้ำล้นทางรุดผ่าน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๖๙,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นายสมภพ เคนทวาย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสันติสุข ทองอินท์	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสมคิด รูปรัมย์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สถานที่ดำเนินการ	บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	42/2563
ประมาณราคาเมื่อวันที่	6 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร	122,312.00	1.3822	169,059.65	
สรุปยอดราคาก่อสร้าง (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				169,000.00	

ลงชื่อ


(นายสมภพ เคนทวย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสันติสุข ทองอินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

" อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร "

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

ปร.4 1/1

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ถนนสายจากน่านางหงษ์สู่ตา พิมพรรัตน์ - สะพานลำห้วยไร่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร

แบบ อบต.ธาตุ เลขที่ 42/2563

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดหนัก)	450.00	ตร.ม.	0.00	0.00	5.50	2,475.00	2,475.00	
2	งานลงดินลูกรัง	1,360.00	ลบ.ม.	60.00	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	
3	งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ	1,360.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	16.00	21,760.00	21,760.00	
4	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3								
	- ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร	6	ท่อน	340.00	2,040.00	102.00	612.00	2,652.00	
	- ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	12	ท่อน	700.00	8,400.00	210.00	2,520.00	10,920.00	
5	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ชุด	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายโครงการถาวร	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				94,945.00		27,367.00	122,312.00	