

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยก้านเหลือง (ตอนบน) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๘,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากคันคูดินเดิม ๕.๐๐ เมตร งานถมป่าและล้มต้นไม้ ๒,๐๐๐ ตร.ม. งานลอกด้วยรถขุดไม่น้อยกว่า ๓,๔๗๐ ลบ.ม. งานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน งานท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ปลายบาน ขนาด ๘ นิ้ว
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๘๔,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายสมภพ เคนทวย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายสมคิด รูปรัมย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓. นายยุทธชาติ ยงบรรทม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ชุดลอกลำห้วยก้านเหลือง ตอนบน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมวนรณิवास จังหวัดสกลนคร
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุ อำเภอมวนรณิवास จังหวัดสกลนคร
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	12/2567
กำหนดราคาเมื่อวันที่	15 มกราคม 2567


ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดลอกลำห้วยก้านเหลือง ตอนบน	136,055.30	1.3589	184,885.55	
สรุปยอดค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				184,000.00	

ลงชื่อ


(นายสมภพ เคนทวย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายยุวชาติ ยิงบรรทม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง	ขุดลอกลำห้วยก้านเหลือง ตอนบน	ปร.4 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	
ปริมาณงานก่อสร้าง	ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร	
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	12/2567	
กำหนดราคาเมื่อวันที่	15 มกราคม 2567	ราคาน้ำมันดีเซล B7 อำเภอมโนรมย์ 30.56 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	รวมราคากลาง
1	งานถมป่าและล้มต้นไม้	2,000.00	ตร.ม.	2.68	5,360.00	1.3589	3.64	7,283.70
2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	3,470.00	ลบ.ม.	28.69	99,554.30	1.3589	38.99	135,284.34
3	งานวางท่อระบายน้ำ							
	- งานวางท่อ คล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 เมตร	7.00	ท่อน	503.00	3,521.00	1.3589	683.53	4,784.69
	- งานท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน ขนาด 8"	8.00	ท่อน	3,180.00	25,440.00	1.3589	4,321.30	34,570.42
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	1.00	ป้าย	2,180.00	2,180.00	1.3589	2,962.40	2,962.40
					136,055.30			184,885.55