

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ จาก
ทางหลวงชนบท สน.๓๐๕๒ แยกนายนายเทวา บัฟพาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๕,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๔๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังพร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมภพ เคนทวย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสันติสุข ทองอินทิ	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสมคิด รูปรัมย์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนานงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมหารนิเวศ จังหวัดสกลนคร
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุ อำเภอมหารนิเวศ จังหวัดสกลนคร
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	/2562
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร	154,905.00	1.3822	214,109.69	
สรุปยอดราคาก่อสร้าง (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				214,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมภาพ เคนทวย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมคิด รูปเยี่ยม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสันติสุข ทองอินทิ)

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร	ปร.4 1/1
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	/2562	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2563	
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถนนจากทางหลวงชนบท สน.3022 - แยกนายนายเทวา บัณฑิ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,400 เมตร								
	- งานลงดินลูกรัง	2,000	ลบ.ม.	60.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	- งานเครื่องจักรกลี่เรียบ	2,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	16.00	32,000.00	32,000.00	
	- ป้ายโครงการชั่วคราว	1	ชุด	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายโครงการถาวร	1	ชุด	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				122,905.00		32,000.00	154,905.00	