

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านวังหว่า หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดพื้นที่ขุดลอก ๒,๓๒๕ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. งานขุดลอกพร้อมขนทิ้งไม่น้อยกว่า ๕,๘๔๐ ลบ.ม. (ระยะ ๓ กม.) งานปรับเกลี่ยเรียบ ๕,๘๔๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมภพ เคนทวย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสันติสุข ทองอินทิ	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสมคิด รูปเยี่ยม	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ชุดลอกลำห้วยยาง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมวนรณิवास จังหวัดสกลนคร
สถานที่ดำเนินการ	บ้านวังหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุ อำเภอมวนรณิवास จังหวัดสกลนคร
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	38/2563
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดลอกลำห้วยยาง	364,578.60	1.3563	494,477.96	
สรุปยอดราคาก่อสร้าง (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				494,000.00	

ลงชื่อ


(นายสมภพ เคนทวย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสันติสุข ทองอินท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ขุดลอกลำห้วยยาง	ขนาดพื้นที่ขุดลอก 2,325 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	ปร.4 1/1
สถานที่ดำเนินการ	บ้านวังห้ว หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร		
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	38/2563		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2562		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	5,840.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	18.28	106,755.20	106,755.20	
2	งานขนดินด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ (ระยะไม่เกิน 3 กม.)	5,840.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	23.51	137,298.40	137,298.40	
3	งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ	5,840.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	16.00	93,440.00	93,440.00	
4	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3								
	- ขนาด 1.00x1.00 เมตร	12.00	ท่อน	1,550.00	18,600.00	465.00	5,580.00	24,180.00	
5	งานป้ายโครงการ								
	- งานป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ชุด	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00	รวมค่าแรง
	- งานป้ายโครงการถาวร	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				21,505.00		343,073.60	364,578.60	