

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร งานถางป่าและล้มต้นไม้ ๙๐๐ตารางเมตร งานขุดลอก ๘๒๐ ลูกบาศก์เมตร งานขุดดินพร้อมขนด้วยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (ระยะทางไม่เกิน ๒ กม.) ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานเครื่องจักรกลี่เรียบ ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ธาตุกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๖๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมภพ เคนทวาย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสันติสุข ทองอินทิ	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสมคิด รูปเรียม	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ชุดลอกลำห้วยแคน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมวนรณิवास จังหวัดสกลนคร
สถานที่ดำเนินการ	บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลธาตุ อำเภอมวนรณิवास จังหวัดสกลนคร
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	/2563
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดลอกลำห้วยแคน	123,150.00	1.3563	167,028.35	
สรุปยอดราคาก่อสร้าง (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				167,000.00	

ลงชื่อ

(นายสมภพ เคนทวาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสันติสุข ทองอินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

การก่อสร้าง	ขุดลอกลำห้วยแคน	ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	ปร.4 1/1
ที่ดินดำเนินการ	บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลธาตุ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น		
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	/2563		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 กุมภาพันธ์ 2563		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมป่าและล้มต้นไม้	900.00	ตร.ม.	0.00	0.00	2.58	2,322.00	2,322.00	
2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	820.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	27.15	22,263.00	22,263.00	
3	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	2,000.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	18.28	36,560.00	36,560.00	
4	งานขนดินด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ (ระยะไม่เกิน 2 กม.)	2,000.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	13.55	27,100.00	27,100.00	
5	งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ	2,000.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	16.00	32,000.00	32,000.00	
7	งานป้ายโครงการ								
	- งานป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ชุด	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00	รวมค่าแรง
	- งานป้ายโครงการถาวร	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				2,905.00		120,245.00	123,150.00	