

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองบ่อโนนสวรรค์ บ้านโนนคอม หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๘,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร งานขุดลอกพร้อมขนทิ้งไม่น้อยกว่า ๗,๐๔๕ ลูกบาศก์เมตร (ระยะ ๑ กม.) งานปรับแต่งเฉลี่ย ๗,๐๔๕ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมภพ เคนทวย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสันติสุข ทองอินทิ	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสมคิด รูปรัมย์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ชุดลอกบ่อโนนสวรรค์
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนคอม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	31/2563
ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดลอกบ่อโนนสวรรค์	323,241.15	1.3563	438,411.97	
สรุปยอดราคาก่อสร้าง (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				438,000.00	

ลงชื่อ


(นายสมภพ เกษมทรัพย์)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสันติสุข ทองอินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ขุดลอกบ่อโนนสวรรค์ ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร

ปร.4 1/1

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนคอม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

แบบ อบต.ธาตุ เลขที่ 31/2563

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	7,045.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	18.28	128,782.60	128,782.60	
2	งานขนดินด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ (ระยะไม่เกิน 1 กม.)	7,045.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	11.19	78,833.55	78,833.55	
3	งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ	7,045.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	16.00	112,720.00	112,720.00	
4	งานป้ายโครงการ								
	- งานป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ชุด	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00	รวมค่าแรง
	- งานป้ายโครงการถาวร	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				2,905.00		320,336.15	323,241.15	