

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร งานถางป่าและล้มต้นไม้ ๒๔๐ ตารางเมตร งานขุดลอก ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร งานขุดดินด้วยเครื่องจักร ๒,๑๓๔ ลูกบาศก์เมตร งานขนดินด้วยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (ระยะไม่เกิน ๓ กม.) พร้อมเกลี่ยเรียบ ๒,๑๓๔ ลูกบาศก์เมตร งานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ธาตุกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมภพ เคนทวย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสันติสุข ทองอินทิ	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสมคิด รูปรัมย์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ชุดลอกลำห้วยแคน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ดำเนินการ	บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	/2563
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดลอกลำห้วยแคน	148,797.10	1.3563	201,813.51	
สรุปยอดราคาก่อสร้าง (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)				201,000.00	


ลงชื่อ



(นายสมภพ เคนทวาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายสันติสุข ทองอินทิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยแคน ขนาดกว้าง 23.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปร.4 1/1

สถานที่ดำเนินการ บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอนวนนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบ อบต.ธาตุ เลขที่ /2563

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าและล้มต้นไม้	240.00	ตร.ม.	0.00	0.00	2.60	624.00	624.00	
2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	480.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	27.53	13,214.40	13,214.40	
3	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	2,134.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	18.48	39,436.32	39,436.32	
4	งานขนดินด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ (ระยะไม่เกิน 1 กม.	2,134.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	16.07	34,293.38	34,293.38	
5	งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ	2,134.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	16.00	34,144.00	34,144.00	
6	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3								
	- ขนาด 1.00x1.00 เมตร	12.00	ท่อน	1,550.00	18,600.00	465.00	5,580.00	24,180.00	
7	งานป้ายโครงการ								
	- งานป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ชุด	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00	รวมค่าแรง
	- งานป้ายโครงการถาวร	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				21,505.00		127,292.10	148,797.10	