

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหนองหันจาง บ้านโนนแต่ หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ๖ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร งานลงดินลูกรัง ๑,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร งานปรับเกลี่ย ๑,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร งานขุดตัดชั้นรูปคันทาง ๑,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน และท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นายสมภพ เคนทวย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสันติสุข ทองอินท์	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสมคิด รูปรัมย์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหนองหันจาง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนเต้ หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุ อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	/2563
ประมาณราคาเมื่อวันที่	27 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหนองหันจาง ช่วงที่ 1	169,208.00	1.3822	233,879.30	
2	ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหนองหันจาง ช่วงที่ 2	47,880.00	1.3822	66,179.74	
	รวมราคาก่อสร้าง			300,059.03	
สรุปยอดค่าก่อสร้าง (สามแสนบาทถ้วน)				300,000.00	

ลงชื่อ


(นายสมภพ เคนทวย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสันติสุข ทองอิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหนองหันจาง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	/2563
ประมาณราคาเมื่อวันที่	27 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหนองหันจาง ช่วงที่ 1	169,208.00	1.3822	233,879.30	
2	ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหนองหันจาง ช่วงที่ 2	47,880.00	1.3822	66,179.74	
	รวมราคาก่อสร้าง			300,059.03	
สรุปยอดค่าก่อสร้าง (สามแสนบาทถ้วน)				300,000.00	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมภพ เคนทวย)


ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมคิด รูปรัมย์)

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติสุข ทองอินทิ)

ชื่อโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหนองหันจาง ช่วงที่2 ปร.4 2/2

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุ อำเภอวนรินทร์ จังหวัดสกลนคร

แบบ อบต.ธาตุ เลขที่ /2563

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ราคาน้ำมันดีเซล 18.59 บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถนนสาย รอบหนองหันจาง ช่วงที่ 2								
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร								
	- งานลงดินลูกรัง	630	ลบ.ม.	60.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	
	- งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ	630	ลบ.ม.	0.00	0.00	16.00	10,080.00	10,080.00	
	- งานขุดตัด - ขึ้นรูปคันทาง	0	ลบ.ม.	0.00	0.00	20.15	0.00	0.00	
	- งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.80x1.00 เมตร	0	ท่อน	1,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
	- งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 เมตร	0	ท่อน	378.00	0.00	116.00	0.00	0.00	
	- ป้ายโครงการชั่วคราว	0	ชุด	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายโครงการถาวร	0	ชุด	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				37,800.00		10,080.00	47,880.00	

ชื่อโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหนองหันจาง ช่วงที่ 1 ปร.4 1/2

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร งานลงดินลูกรัง 1,350 ลบ.ม. งานปรับเกลี่ย 1,350 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุ อำเภอวนรินทร์ จังหวัดสกลนคร

แบบ อบต.ธาตุ เลขที่ /2563

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ราคาน้ำมันดีเซล 18.59 บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถนนสาย รอบหนองหันจาง								
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร								
	- งานลงดินลูกรัง	1,350	ลบ.ม.	60.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	
	- งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ	1,350	ลบ.ม.	0.00	0.00	16.00	21,600.00	21,600.00	
	- งานขุดตัด - ขึ้นรูปคันทาง	1,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	20.15	20,150.00	20,150.00	
	- งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.80x1.00 เมตร	30	ท่อน	1,000.00	30,000.00	300.00	9,000.00	39,000.00	
	- งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 เมตร	7	ท่อน	378.00	2,646.00	116.00	812.00	3,458.00	
	- ป้ายโครงการชั่วคราว	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายโครงการถาวร	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				117,646.00		51,562.00	169,208.00	