

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกฝายคึกฤทธิ์ บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร งานถางป่าและ
ล้มต้นไม้ ๓,๐๐๐ ตร.ม. งานขุดลอกด้วยรถขุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ลบ.ม. งานขุดดินด้วยเครื่องจักรไม่
น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ลบ.ม. งานขนดินด้วยรถบรรทุกสิบล้อ (ระยะทางไม่เกิน ๑ กม.) ๒,๘๐๐ ลบ.ม. งานวาง
ท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน งานท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓
ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ จำนวน ๗ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๔๗,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายสมภพ เคนทวย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายสมคิด รูปรัมย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓. นายยุวชาติ ยงบรรทม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ชุดลอกฝายคึกฤทธิ์
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
สถานที่ดำเนินการ	บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	9/2567
กำหนดราคาเมื่อวันที่	15 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดลอกฝายคึกฤทธิ์	181,799.50	1.3589	247,047.34	
สรุปยอดค่าก่อสร้าง (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				247,000.00	


ลงชื่อ



(นายสมภพ เคนทวอย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายยุวชาติ ยิงบรรทม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ขุดลอกฝายคึกฤทธิ์	ปร.4 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	
ปริมาณงานก่อสร้าง	ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร	
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	9/2567	
กำหนดราคาเมื่อวันที่	15 มกราคม 2567	ราคาน้ำมันดีเซล B7 อำเภอเมือง 30.56 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	รวมราคากลาง
1	งานถมป่าและล้มต้นไม้	3,000.00	ตร.ม.	2.68	8,040.00	1.3589	3.64	10,925.56
2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,850.00	ลบ.ม.	28.69	53,076.50	1.3589	38.99	72,125.66
3	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	2,800.00	ลบ.ม.	19.06	53,368.00	1.3589	25.90	72,521.78
4	งานขนดินด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ (ระยะไม่เกิน 1 กม.)	2,800.00	ลบ.ม.	11.40	31,920.00	1.3589	15.49	43,376.09
5	งานปรับเกลี่ยเรียบ	2,800.00	ลบ.ม.	8.33	23,324.00	1.3589	11.32	31,694.98
6	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3							
	-ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร	7.00	ท่อน	503.00	3,521.00	1.3589	683.53	4,784.69
	-ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	7.00	ท่อน	910.00	6,370.00	1.3589	1,236.60	8,656.19
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	1.00	ป้าย	2,180.00	2,180.00	1.3589	2,962.40	2,962.40
					181,799.50			247,047.34