

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยสง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้นจากฝายน้ำล้นทางรพผ่าน ถึงสะพานทางหลวงชนบท สน.๓๐๑๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๕,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร งานขุดดินด้วยเครื่องจักร ๒,๔๒๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานขนดินด้วยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (ระยะไม่เกิน ๑ กม.)

๒,๔๒๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ ๒,๔๒๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๔๙,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมภพ เคนทวย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสันติสุข ทองอินท์	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสมคิด รูปรัมย์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ชุดลอกลำห้วยสง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	/2563
ประมาณราคาเมื่อวันที่	23 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดลอกลำห้วยสง	110,034.25	1.3563	149,239.45	
สรุปยอดราคาก่อสร้าง (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				149,000.00	

ลงชื่อ


(นายสมภพ เคนทวย)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสันติสุข ทองอิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง	ขุดลอกลำห้วยสง	ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 125 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร	ปร.4 1/1
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี		
	จุดเริ่มต้นจากฝายน้ำล้นทางรถไฟ ถึง สะพานทางหลวงชนบท ส.น.3015		
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	/2563		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	23 มีนาคม 2563	ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอมโนรมย์	21.99 บาท/ลิตร
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	2,421.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	17.31	41,907.51	41,907.51	
2	งานขนดินด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ (ระยะไม่เกิน 1 กม.)	2,421.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	10.94	26,485.74	26,485.74	
3	งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ	2,421.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	16.00	38,736.00	38,736.00	
4	งานป้ายโครงการ								
	- งานป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ชุด	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00	รวมค่าแรง
	- งานป้ายโครงการถาวร	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				2,905.00		107,129.25	110,034.25	