

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร งานวางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก) ๕๐๐ ตร.ม. งานขึ้นรูปคันทาง ๖๐๐ ลบ.ม. งานลงดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ๗๒๐ ลบ.ม. งานท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑. นายสมภพ เคนทวย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายสมคิด รูปรัมย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓. นายยุทธชาติ ยงบรรทม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

## สรุปผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวนรนิวาส จังหวัดสกลนคร
สถานที่ดำเนินการ	บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 ตำบลธาตุ อำเภอวนรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แบบ อบต.ธาตุ เลขที่	20/2567
กำหนดราคากลางเมื่อ	16 มกราคม 2567


ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร	79,919.20	1.3848	110,672.11	
สรุปยอดราคาก่อสร้าง ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน )				110,000.00	

ลงชื่อ

  
(นายสมภพ เคนทวาย)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายยุวชาติ ยงบรรทม)

กรรมการ

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ปร.4 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
จุดเริ่มต้นจากหลังบ้านนายบุญธรรม สุคำภา ถึง ท่อลอดเหลี่ยมวัดบ้านวัง

ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร

แบบ อบต.ธาตุ เลขที่ 20/2567

กำหนดราคากลางเมื่อ 16 มกราคม 2567 ราคาน้ำมันดีเซล B7 อำเภอเมือง 30.56 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	รวมราคากลาง
1	งานถางป่าชูดตอ ( ขนาดหนัก )	500.00	ตร.ม.	5.71	2,855.00	1.3848	7.91	3,953.60
2	งานชูดขึ้นรูปคันทาง	600.00	ลบ.ม.	22.24	13,344.00	1.3848	30.80	18,478.77
3	งานลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	720.00	ลบ.ม.	83.61	60,199.20	1.3848	115.78	83,363.85
4	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3							
	- ขนาด 0.40x1.00 เมตร	7.00	ท่อน	503.00	3,521.00	1.3848	696.55	4,875.88
					79,919.20			110,672.11