

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๑,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อคสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๖๑,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสมภพ เคนทวย
 - ๗.๒ นายสมคิด รูปรัมย์
 - ๗.๓ นายอานภาพ เสาวเนียม
 - ๗.๔
 - ๗.๕

แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองช่าง

กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13 ต.ธาตุ อ.มโนรมย์ จ.สุพรรณบุรี

สรุปราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	189,449.98	1.3822	261,857.76	Factor F (ฝนชุก 1) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ตัวอักษร			261,857.76	
				261,000.00	

(-สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสมภพ เคนทวายุ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด รูปรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอานุภาพ เสาวเนียม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13


สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 แบบแปลนอบต.ธาตุเลขที่ 14/2563
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 94.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 470.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	564.00	1.73	975.72	1.3822	2.39	1,348.64
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.50	414.43	9,739.11	1.3822	572.83	13,461.40
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	470.00	335.63	157,746.10	1.3822	463.91	218,036.66
10	Expansion Joint	ม.	5.00	141.95	709.75	1.3822	196.20	981.02
11	Contraction Joint	ม.	40.00	79.59	3,183.60	1.3822	110.01	4,400.37
12	Longitudinal Joint	ม.	94.00	60.85	5,719.90	1.3822	84.11	7,906.05
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	18.80	76.00	1,428.80	1.3822	105.05	1,974.89
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	14.00	503.00	7,042.00	1.3822	695.25	9,733.45
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	แห่ง	1.00	725.00	725.00	1.3822	1,002.10	1,002.10
22	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	แห่ง	1.00	2,180.00	2,180.00	1.3822	3,013.20	3,013.20
					189,449.98		รวม	261,857.78
							ปรับยอด	261,000.00

ตัวอักษร (-สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ปรับยอด

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	189,449.98
=	1.3822

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมภพ เคนทวย)
 (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมคิด รูปเยี่ยม)
 (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอานภาพ เสาวเนียม)